

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La proposta di fornitura, controfirmata dal Cliente, ha validità di commissione. Essa è vincolante per il Cliente in modo irrevocabile, mentre è riservata a BETTONI 4.0 SRL., a insindacabile giudizio, l'accettazione.
2. Nessun addebito potrà essere mosso alla BETTONI 4.0 SRL nel caso in cui le singole consegne o la fornitura di cui alla presente proposta, non possano essere rispettate per cause di forza maggiore quali: incendi, guasti ad impianti di produzione o attrezzature in genere, scioperi, serrate, tumulti, interruzioni del traffico, mancanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse, accessi ai cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione ai regolamenti di polizia.
3. Le consegne per quantità e tipologia di aggregati e calcestruzzi dovranno essere concordate con il Servizio Commerciale i cui numeri di telefono sono riportati sul frontespizio, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente a quello della consegna. Il servizio pompa dovrà essere concordato con un preavviso minimo di 24 ore. Richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale limite, non sono vincolanti per la BETTONI 4.0 SRL.. Sono a carico del Cliente l'assistenza e la manovalanza per le operazioni di piazzamento della pompa e del lavaggio di eventuali tubazioni.
4. In ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, verrà addebitato il tempo di sosta per lo scarico di ogni autobetoniera eccedente gli 5 minuti concessi al metro cubo di calcestruzzo consegnato nel cantiere del cliente. Verrà inoltre addebitato il tempo di sosta per lo scarico della pompa eccedente i 5 minuti concessi al metro cubo di calcestruzzo. Per carichi inferiori ai 6 metri cubi di calcestruzzo, che non costituiscono completamente di getto, verrà addebitato l'importo previsto dal listino in vigore, per ogni metro cubo trasportato in meno.
5. Disdette di ordine che dovessero pervenire a carico effettuato, autorizzano BETTONI 4.0 SRL a procedere alla fatturazione del materiale.
6. I prezzi esposti sono validi per consegne nelle normali ore lavorative. I prezzi per le consegne e le prestazioni effettuate in ore notturne (dalle ore 20.00 alle 07.00) e/o festive, dovranno essere preventivamente concordati.
7. I prezzi indicati vengono accettati integralmente dal Cliente e rimangono invariati. Nel caso di variazioni di mercato, costi delle materie prime, trasporti, manodopera, aumenti dei listini del cemento, gli aumenti verranno applicati integralmente dalla data della loro entrata in vigore e verrà fatto pervenire al cliente un nuovo listino. Qualora, entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dal ricevimento del listino, il cliente non abbia manifestato la mancata accettazione dei nuovi prezzi, questi si intendono concordati tra le parti. Il cliente si assume l'obbligo di sostenere in via esclusiva ogni spesa di incasso derivante dalla modalità di pagamento convenuta.
8. I permessi di viabilità per accedere al cantiere o ai punti di scarico dovuti alle eventuali particolari limitazioni locali sono a totale carico del Cliente.
9. Il Cliente dovrà garantire accessi al cantiere ed una viabilità interna in tutta sicurezza per l'incolumità dei dipendenti e mezzi della BETTONI 4.0 SRL ..Spetta al Cliente o al suo Responsabile ogni disposizione ed avvertimento utili ad evitare incidenti e danni nel rispetto delle norme di sicurezza.
10. La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico del calcestruzzo sono a carico del Cliente.
11. Il Cliente è responsabile dello smaltimento dei residui di calcestruzzo restante dalle forniture: gli compete l'onere della individuazione e il mantenimento in esercizio di un'area apposita per depositarvi eventuali residui di calcestruzzo non utilizzato e per il lavaggio delle pompe, betonpomme e delle canale delle autobetoniere a fine getto.
12. La fornitrice è estranea alle responsabilità relative all'uso di calcestruzzo "A composizione" con particolare riferimento al rispetto della UNI 9858 punto 3.24.
13. Ogni garanzia qualitativa decade quando:
  - il calcestruzzo ha subito danni dal gelo o dal congelamento;
  - aggiunte d'acqua vengono effettuate su richiesta del cantiere. Ne fanno inconfutabile fede le registrazioni che l'autista dell'autobetoniera effettua sui documenti di consegna prima della loro firma per accettazione;
  - vengano aggiunti additivi e/o sostanze di qualsiasi genere e natura forniti dal Cliente;
  - il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) superiore al convenuto e venga comunque utilizzato;
  - i tempi di scarico siano eccessivi in relazione alle condizioni ambientali;
  - i prelievi vengono condotti in difformità alla UNI 6126 e comunque le prove non siano preventivamente concordate.
14. Ogni eventuale contestazione circa caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato fresco quali: consistenza, diametro massimo dell'aggregato, colore, aspetto in genere, difformità tra richieste ed elementi registrati sul documento di consegna, dovrà essere sollevata all'istante rifiutando, eventualmente, il carico in questione (UNI 9858). L'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione, da parte del Cliente, delle caratteristiche del prodotto fornito.
15. I pagamenti devono essere effettuati presso la BETTONI 4.0 SRL.. Non sono validi pagamenti effettuati a terze persone non autorizzate dalla BETTONI 4.0 SRL. Ove in fattura non sia indicata la forma di pagamento è inteso che questo debba avvenire per rimessa diretta a ricevimento fattura. Pagamenti ritardati danno diritto alla BETTONI 4.0 SRL. di computare e di pretendere la liquidazione di interessi di mora a partire dalla data di scadenza del credito. Gli interessi verranno calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato di tre punti. L'addebito degli interessi di mora non pregiudica ogni altra azione per il recupero del credito. I ritardi dei pagamenti giustificano, anche da parte della BETTONI 4.0 SRL la motivata sospensione della fornitura.
16. Per ogni controversia eventuale, è competente il Foro di Bergamo
17. A fronte delle modalità di pagamento che verranno concordate, al rapporto di fornitura che avrà inizio con la sottoscrizione dell'allegata offerta, in caso di mancato buon fine del primo pagamento (buon fine, riba con addebito spese per l'incasso, assegno ecc.) la fornitura in epigrafe verrà sospesa con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione bancaria di insoluto e, per l'effetto, ci riterremo autorizzati e liberi di richiedere il pagamento del complessivo importo a tale data maturato per quanto già fornito
18. Le condizioni particolari (SCONTI ECT.) valgono solo per i prezzi del listino dei calcestruzzi preconfezionati.

### FIRMA PER ACCETTAZIONE

Dichiaro di aver letto e di approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. le condizioni generali di vendita, nessuna esclusa, con particolare riferimento alla clausola n. 17

p. BETTONI 4.0 SRL

FIRMA DEL CLIENTE

SI ALLEGA INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003.

PRECISIAMO CHE ANCHE IN ASSENZA DELLA FIRMA PER ACCETTAZIONE APPOSTA DAL CLIENTE NEGLI SPAZI APPOSITI INDICATI SOPRA, LA PRESENTE PROPOSTA SARA' CONSIDERATA ACCETTATA ED APPROVATA DALL' ACQUIRENTE, ASSUMENDO VALORE CONTRATTUALE, DOPO LA PRIMA FORNITURA.



# Bettoni 4.0

## Cava Borlezza

LOCALITA' FOPPA LEONE

TEL 0346/72045

FAX 0346/76321

CELL. 339/8221969

e-mail:bughy@bettoni.me

## Cantiere Dezzo

LOCALITA' FORNO FUSORIO

TEL 0346/72045

CELL 339/8221969

e-mail:bughy@bettoni.me



tecnologia sicurezza ambiente



listino calcestruzzi

# LISTINO PREZZI CALCESTRUZZI IN VIGORE DAL 01/10/2022

OFFERTA N° \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_

Spett. Ditta \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e.mail \_\_\_\_\_

Scadenza commessa \_\_\_\_\_

## CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA CON AGGREGATO MAX 31,5 mm. CLASSI ESPOSIZIONE X0-XC1-XC2

RESISTENZA	SEMIFLUIDO S2	FLUIDO S3	SUPERFLUIDO S4
Rck 10 €/mc	109,10	115,00	120,00
Rck 15 €/mc	114,70	121,00	126,00
Rck 20 €/mc	122,30	130,00	135,00
Rck 25 €/mc	129,50	137,00	142,00
Rck 30 €/mc	136,70	144,00	150,00
Rck 35 €/mc	143,90	153,00	159,00
Rck 40 €/mc	150,10	161,00	168,00

- I prezzi esposti saranno scontati di €/mc. 3,50 per forniture nella zona di Dezzo e incrementati di €/mc.10,00 per forniture nelle frazioni di Teveno, Pezzolo, Nona, Pianezza, Meto e Fondi di Schilpario.
- I prezzi esposti saranno incrementati di €/mc. 14,00 per forniture a Colle Vareno e di €/MC 15.00 per forniture f.co Monte Pora.
- Fisso pompa con braccio da metri 28: € 150,00 + € 8,00 ogni metro cubo pompato.
- Per il servizio pompa da metri 28, per getti inferiori ai 15 mc, verrà applicata una base minima di fatturato di € 300,00. ad uscita
- Prolungamento tubi €/ml. 10,00.
- Tempo di scarico pompa ed autobetoniera 5 minuti ogni metro cubo, ulteriori soste saranno addebitate a € 2,00 ogni minuto eccedente.
- Per carichi inferiori a mc 6: € 23,00 ogni metro cubo mancante.
- Calcestruzzo miscelato in cantiere e caricato su autocarro del cliente: riduzione €/mc 3,50
- I prezzi per carichi effettuati su autobetoniere del cliente saranno ridotti di €/mc 5,00
- Assistenza tecnica di laboratorio a richiesta: € 80,00 per coppia di cubetti, € 40,00 per barra di ferro
- Maggiorazioni Additivi: €/mc 4,50 antigelo, €/mc 33 antiritiro, €/mc 4,50 accelerante, €/mc 8,00 idrofugo, €/mc 5,00 ritardante, €/mc 2,5 aerante, €/mc 7,00 fluidificante accelerante per pavimenti.

MODALITA' DI PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Periodo di consegna:	Ns. Referenti: Resp. Commerciale
Quantità presunta:	
Cantiere:	
Condizioni particolari:	Firma responsabile commerciale
Timbro del cliente:	Visto A.D.
Firma.....	

## CLASSI DI ESPOSIZIONE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA – UNI 11104 (UNI EN 206-1)

Classi di esposizione	Classe	Descrizione dell'ambiente di esposizione	Esempi di condizioni ambientali (a titolo informativo)	Aria inglobata	A/C max	Rck (N/mmq)
<b>1. Nessun rischio di corrosione delle armature o di attacco al calcestruzzo</b>	<b>X0</b>	Molto secco	Interni di edifici con umidità relativa molto bassa ( <b>NON STRUTTURALE</b> )	/	/	10 - 15 - 20
<b>2. Corrosione delle armature indotta da carbonatazione</b>	<b>XC1</b>	Secco	Interni di edifici con umidità relativa molto bassa	/	0,60	25 - 30 - 35 40 - 45
	<b>XC2</b>	Bagnato, raramente secco	Parti di strutture di contenimento liquidi; fondazioni	/	0,60	30 - 35 - 40 45
	<b>XC3</b>	Umidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta; calcestruzzo all'esterno riparato dalla pioggia	/	0,55	35 - 40 - 45
	<b>XC4</b>	Ciclicamente secco e bagnato	Superfici soggette a contatto con acqua non comprese nella classe XC2	/	0,50	40 - 45
<b>3. Corrosione indotta da cloruri</b>	<b>XD1</b>	Umidità moderata	Superfici esposte a spruzzi diretti d'acqua contenente cloruri	/	0,55	35 - 40 - 45
	<b>XD2</b>	Bagnato, raramente secco	Piscine; calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri	/	0,50	40 - 45
	<b>XD3</b>	Ciclicamente secco e bagnato	Parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi per auto	/	0,45	45
<b>4. Corrosione indotta da cloruri dell'acqua di mare</b>	<b>XS1</b>	Esposizione alla salsedine marina	Strutture sulla costa o in prossimità	/	0,50	40 - 45
	<b>XS2</b>	Sommerse	Parti di strutture marine	/	0,45	45
	<b>XS3</b>	Nelle zone di maree, nelle zone soggette a spruzzi	Parti di strutture marine	/	0,40	45
<b>5. Attacco da cicli di gelo/disgelo</b>	<b>XF1</b>	Grado moderato di saturazione, in assenza di agenti disgelanti	Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo	/	0,50	40 - 45
	<b>XF2</b>	Grado moderato di saturazione, in presenza di Sali disgelanti	Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzanti nell'aria	Con aria	0,50	30 - 35 40 - 45
	<b>XF3</b>	Grado elevato di saturazione, in assenza di sali disgelanti	Superfici orizzontali esposte alla pioggia e al gelo	Con aria	0,50	30 - 35 40 - 45
	<b>XF4</b>	Grado elevato di saturazione, in presenza di sali disgelanti	Superfici verticali e orizzontali esposte a spruzzi d'acqua contenente Sali disgelanti	Con aria	0,45	35 - 40 - 45
<b>6. Attacco chimico</b>	<b>XA1</b>	Ambiente chimicamente debolmente aggressivo	Contenitori di fanghi e vasche di decanalazione; contenitori e vasche per acque reflue	/	0,55	35 - 40 - 45
	<b>XA2</b>	Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo	Elementi strutturali o pareti a contatto con terreni aggressivi	/	0,50	45 - 45
	<b>XA3</b>	Ambiente chimicamente fortemente aggressivo	Elementi strutturali o pareti	/	0,40	45